



# TÁJÉKOZTATÓ

## Orci 059. hrsz. külterületi közút felújítása c. projekt zárásáról

**Kedvezményezett neve: Orci Község Önkormányzata**

**Kedvezményezett címe: 7461 Orci, Petőfi tér 2.**

**Projekt azonosítója: 3297921681**

**Projekt elszámolható költsége: 123 847 480,- Ft**

**Támogatás intenzitása 95 %**

Befejezésre került az Orci 059. hrsz-ú külterületi út felújítása. A műszaki átadás-átvétel megtörtént. A projekt eredményeként a korábban földes, burkolat nélküli közút felújítása valósult meg a 2,5 km út mellett gazdálkodók, valamint a Tömörke tavon halgazdálkodással foglalkozók és horgászok meglégedésére.

Tekintettel arra, hogy ezen útszakasz a 65112 sz. Toponár - Zimány összekötő útról közelíthető meg, belterületi úthoz csatlakozik a település közepén helyezkedik el, a település külterületi útjainak gerincét képezi. Ezen az úton közelíthető meg a település szántóinak kb. 50 %-a. A gazdálkodók és a lakosság viszonyában nagyon fontos, hogy ha a gépek felújított mechanikai stabilizációval ellátott útszakaszon közlekednek be a belterületre, akkor kevesebb lesz a sárfelhordás és ez csökkenti a lakosság elégedetlenségét, egyúttal a hatékonyabb gazdálkodás jobb jövedelmezőséget biztosít a vállalkozások számára.

A fejlesztés részletes szakmai tartalmának bemutatása: A tervezési szakasz eleje 0+000 km szelvény, vége a 2+487,43 kmsz. A földút a. A jelenlegi állapot az időszakos nagy mennyiségű csapadékvíz miatt nem tartható fenn. A meglévő földút a magán tulajdonban lévő szántóterületek megközelítéséhez is elengedhetetlen funkcióval bír. A földút a 65112 sz. Toponár - Zimány összekötő útból csatlakozik ki (Rákóczi Ferenc utca) Ny-i irányba. A tervezett út vízszintes és magassági vonalvezetése a meglévő földútéval megegyező lett, szélessége: 6,00 m. A padka szélessége: 1,50 - 1,50 m Burkolatok oldalesés: 3 % Padka oldalesése: 5 % A pályaszerkezet: 10 cm vtg M22 zúzottkő kiékelő réteg 25 cm vtg. M56 alapréteg.

A beruházás során a leghatékonyabb és legköltségtakarékosabb technológiával számoltunk figyelemmel arra, hogy a megvalósult beruházás hosszú élettartamú és költséghatékonyan karbantartható legyen. A kivitelező kiválasztása nyílt közbeszerzési eljárás keretében történt, a legkedvezőbb (legkisebb összegű ajánlatot adó) kivitelező került kiválasztásra. Ennek eredményeként az eredetileg tervezetthez képest 12 %-al kisebb volt a tényleges építési költség.

A projekt során megvalósított tevékenységek: tervezés, projektelőkészítés, közbeszerzés, építés, műszaki ellenőrzés, kötelező nyilvánosságot biztosító feladatellátás.

A projekt fizikai befejezése, a projekt valamennyi tevékenységének fizikai teljesítése 2023. december 29-én megtörtént.

**A projekt megvalósítása nagyban hozzájárul az út mentén mezőgazdasági tevékenységet végző mezőgazdasági- és halgazdálkodók hatékonyabb munkavégzéséhez, továbbá a horgászturizmus és ezek ezáltal Orci település fejlődéséhez.**

**Orci, 2023. december 15.**

**Vass Péter Tamás**  
polgármester

